

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rokycany - Obecný úrad - Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu kancelárskych priestorov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Rokycany - Obecný úrad - Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu kancelárskych priestorov

Objekt Vlastný	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 28.02.2020
Odberateľ: Obec Rokycany	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Stažené podmienky dopravy %
Stažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rokycany

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.02.2020

Stavba Rokycany - Obecný úrad - Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu kancelárskych priestorov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0300	0,0000			
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZA				0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,0000	0,0000			
Montážne práce				0,0300	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,0000	0,0000			
HZS				0,0000	0,0000			
Celkom v EUR				0,0300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rokycany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.02.2020

Zákazka Rokycany - Obecný úrad - Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu kancelárskych priestorov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010306	Krabica prístrojová KP(68), do dutých stien, bez zapojenia	ks	60,000				0	
	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000				0	
	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000				0	
	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000				0	
	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P	ks	40,000				0	
	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000				0	
	210200111	Núdzové svietidlo nástenné stropné 1x8 W, núdzový režim IP 22, zapojenie svietidla	ks	8,000				0	
	210201034	Svetlometry priemyselné vonkajšie IP 65	ks	3,000				0	
	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	kg	10,000				0	
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000				0	
	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	3,000				0	
	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000				0	
	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000				0	
	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	50,000				0	
	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 63 uložená pevne	m	15,000				0	
	210010316	Krabica prístrojová KO(68), do dutých stien, s vekom odbočná	ks	20,000				0	
	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000				0	
	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	12,000				0	
	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	22,000				0	
	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	3,000				0	
	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	370,000				0	
	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	40,000				0	
	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	350,000				0	
	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	40,000				0	
	3410350556	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný zelenožltý	m	30,000				0	
	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný zelenožltý	m	10,000				0	
	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	370,000				0	
	3410350864	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000				0	
	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	350,000				0	
	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000				0	

Rozpočet Rokycany - Obecný úrad - Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu kancelárskych priestorov / Vlastný

3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	50,000				0	
3450365091	dvojzásuvka plastová 230V	ks	40,000				0	
345601D010	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás.: KUP 68 SK (D79x45) pre duté priečky	ks	70,000				0	
345601D010	Krabica KO (68) odbočná 1-nás.: KUP 68H-211/3 SK (D71x73) s viečkom pre duté priečky, spojenie do súvislého radu	ks	20,000				0	
3457100750	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09063 BA alebo ekvivalent	m	15,000				0	
3480571611	LED svietidlo trubicové prachotesné IP65 2x18W alebo ekvivalent	ks	12,000				0	
3480571612	LED reflektor 20W	ks	3,000				0	
3480571613	LED svietidlo okrúhle 21W IP54 napr. EVA 21NW alebo ekvivalent	ks	3,000				0	
3480571634	LED svietidlo panel 600x600 40W s montážnym rámom	ks	22,000				0	
3486801100	Nástenné núdzové svietidlo LED núdzový režim	ks	8,000				0	
3570149801	Rozvádzač RH Atypický	ks	1,000				0	
PM	Podružný materiál	súb	1,000				0	
3410101059	Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat6a LS0H AWG23 drot R	m	100,000				0	
3450201450	Prepínač 5 3553-05289 D2	ks	8,000				0	
3450201570	Prepínač 6 3553-06629	ks	2,000				0	
3450201770	Spínač 1 So 3553-23289	ks	10,000				0	
3450348300	Zásuvka IZS 1653, Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP67	ks	1,000			0,000	0	
3544215000	Svorka uzemňovacia SR03	ks	6,000			0,000	0,002	
3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	3,000			0,005	0,015	
3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný ozn. DN 10	kg	10,000			0,001	0,01	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,03	0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPE							
220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	100,000				0	
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPE						0	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460120003	Zásyp Káblovej ryhy so zhutnením, zemina triedy 5	m3	4,000				0	
460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej a 80 cm hľbokej v zemine tr. 5	m	15,000				0	
460420021	Zriadenie rekonštr. Kábloveho lôžka z piesku	m	15,000				0	
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie	m	15,000				0	
2830002000	Fólia červená v m	m	15,000			0,000	0,003	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						0	0
	Montážne práce						0,030	0
	HZS							
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
HZS000114	Odborná prehliadka a skúška, ostatné úkony revízneho technika	hod	22,500				0	
999997006b	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murárske práce, sekanie	hod	80,000				0	
999997006d	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - drážkovanie	hod	90,000				0	
999997006de	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - demontážne práce	hod	30,000				0	
999997006n	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - nepredvídané práce	hod	40,000				0	
999997006p	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - montáž ochranného pospojovania	hod	30,000				0	
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE						0,000	0

Rozpočet Rokycany - Obecný úrad - Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu kancelárskych priestorov / Vlastný

		HZS							0,000	0
		Celkom v EUR							0,030	0